

KOŚCIÓŁ W PARYSOWIE ZABYTKOWY- Remont dachu głównego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: KOŚCIÓŁ W PARYSOWIE ZABYTKOWY- Remont dachu głównego</b>					
1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe			
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1		21,6 * 2 * 8	m2	345,600	
				RAZEM	345,600
2	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
d.1		1378,5	m2	1 378,50	
				RAZEM	1 378,50
3	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego wieży środkowej z blachy nienadającej się do użytku	m2		
d.1		36,0 + 15,2 + 9,6 + 16,4 + 11,5	m2	88,700	
				RAZEM	88,700
4	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m2		
d.1		85,1		85,100	
		8*0,28 (Obliczenie pomocnicze)		85,100	
		12,0 + 85,1	m2	97,100	
				RAZEM	97,100
5	KNR 19-01 0424-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu w 50%	m3		
d.1		1378,5 * 0,25 * 0,5	m3	172,313	
				RAZEM	172,313
6	KNR 19-01 0104-01	Wywiezienie blachy i drewna na odl. do 2 km współczynnik spulchnienia 20%	m3		
d.1		175,912	m3	175,912	
				RAZEM	175,912
7	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową grubą przezroczystą	m2		
d.1		78,70	m2	78,700	
				RAZEM	78,700
8	KNR 19-01 0436-01 analogia	Wykonanie prowizorycznego pokrycia z płyt - zabezpieczających dach przed opadami atmosferycznymi i do transportu materiałów w czasie wykonywanych prac	m2		
d.1		34,56 + 137		171,560	
		Wczytane (Obliczenie pomocnicze)		171,560	
		1598,860	m2	1 598,860	
				RAZEM	1 598,860
9	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Dodatkowe prowizorycznego pokrycia z płyt - zabezpieczających dach przed opadami atmosferycznymi dachu folią z polichloru winilu	m2		
d.1		1598,86	m2	1 598,860	
				RAZEM	1 598,860
2		Roboty ciesielskie			
10	KNR 4-01 0415-02	Uzupełnienie okienek półokrągłych o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
d.2		81,08	szt.	81,080	
				RAZEM	81,080
11	KNR 19-01 0420-07	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych 5,0-10,0 m2	m2		
d.2		81,10	m2	81,100	
				RAZEM	81,100
12	KNR 19-01 0401-05	Konstrukcje dachowe wieszakowe - jeden wieszak do 9 m	m3		
d.2		81,71	m3	81,710	
				RAZEM	81,710
13	KNR 19-01 0416-02	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk	m2		
d.2		1378,5	m2	1 378,500	
				RAZEM	1 378,500
14	KNR 4-01 0614-03 analogia	Impregnacja więźby dachowej przez trzykrotne powlekanie powierzchni do 10m2 preparatami grzybobójczymi i owadochronnymi metodą smarowania	m2		
d.2		1459	m2	1 459,000	
				RAZEM	1 459,000
15	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		

## KOŚCIÓŁ W PARYSOWIE ZABYTKOWY- Remont dachu głównego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3430,6	m2	3 430,600	
				RAZEM	3 430,600
3		Roboty pokrywcze dachu głównego blachą miedzi. grut. mini 0,57mm			
16 d.3	KNR 19-01 0617-04	Wykonanie izolacji z membrany maty strukturalnej, położonej na izolacji z folii paroprzepuszczalnej umocowanej na deskowaniu	m2		
		1605,56	m2	1 605,560	
				RAZEM	1 605,560
17 d.3	TZKNBK XXIII 0207-06	Gzymсы profilowane z blachy miedzianej w rozwinięciu pow. 40 cm	m2		
		60,144	m2	60,144	
				RAZEM	60,144
18 d.3	TZKNBK XXIII 0207-04	Gzymсы profilowane z blachy miedzianej w rozwinięciu do 35 cm	m2		
		60,144	m2	60,144	
				RAZEM	60,144
19 d.3	KNR 19-01 0580-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,30 m2	m2		
		1516,35	m2	1 516,350	
				RAZEM	1 516,350
20 d.3	TZKNBK XXIII 0208-04	Nakrywy kopertowe na słupki z blachy miedzianej o wymiarach 77x77 cm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.3	TZKNBK XXIII 0205-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej murów ogniowych przy kryciu dachu blachą	m2		
		16,84	m2	16,840	
				RAZEM	16,840
22 d.3	TZKNBK XXIII 0202-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe	m2		
		60,746	m2	60,746	
				RAZEM	60,746
23 d.3	TZKNBK XXIII 0207-03	Gzymсы profilowane z blachy miedzianej w rozwinięciu do 30 cm	m2		
		56,32	m2	56,320	
				RAZEM	56,320
24 d.3	KNR 19-01 0588-02	Gzymсы profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu 25 cm	m2		
		15,32	m2	15,320	
				RAZEM	15,320
25 d.3	TZKNBK XXIII 0207-01	Gzymсы profilowane z blachy miedzianej w rozwinięciu do 15 cm	m2		
		63,133	m2	63,133	
				RAZEM	63,133
26 d.3	KNR 19-01 0588-04	Gzymсы profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu 35 cm	m2		
		2,688	m2	2,688	
				RAZEM	2,688
27 d.3	TZKNBK XXII 0908-01 analogia	Krzyż na wieży i tympanonie wolnostojący ozdobny demontaż, ocynkowanie, pomalowanie i montaż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.3	TZKNBK XXI 1505-01	Złoczenie kuli, kuta z blachy mosiężnej grubości 1-1,5 mm o średnicy ponad 200 mm gładka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNR 19-01 0582-02 analogia	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
		94,4	m	94,400	
				RAZEM	94,400
30 d.3	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze miedzi	m		
		122	m	122,000	
				RAZEM	122,000

KOŚCIÓŁ W PARYSOWIE ZABYTKOWY- Remont dachu głównego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pozostałe prace i koszty			
31 d.4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		99,929	m3	99,929	
				RAZEM	99,929
32 d.4	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km na dalsze 5km Krotność = 8	m3		
		99,929	m3	99,929	
				RAZEM	99,929
33 d.4	wycena indywidualna	Przyjęto rezerwę na roboty nieprzewidziane w wysokości 3% do ( R+M+S ) na roboty związane z uszkodzeniami na elewacji malowania tynków gzymsów itp. oraz uporządkowaniem terenu wokół kościoła	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000